



三、详细报价

采购项目名称: 增城区公安分局 DNA 实验室升级改造及设备安装项目

采购项目编号: GZCQC2000HG07016

3.1 实验室货物清单详细报价

[货币单位: 人民币元]

序号	货物名称	品牌	规格型号	产地	厂家	货物配件	单位	数量	单价	总价	说明
1	防酸碱耐腐蚀物 证鉴定专业实验 台(中央台)	中霖	1800*1200*850	广州	广东中霖	滑轨、铰链	台	1	9360	9360	钢木结构, 采用 40*60*1.5mm C-Frame 国际 冷轧钢板框架结构; 台面采 用 13mm 厚实芯理化板, 柜体 采用 15mm 厚中纤密度板;
2	防酸碱耐腐蚀物 证鉴定专业实验 台(边台)	中霖	2250*750*850	广州	广东中霖	滑轨、铰链	台	1	5850	5850	钢木结构, 采用 40*60*1.5mm C-Frame 国际 冷轧钢板框架结构; 台面采 用 13mm 厚实芯理化板, 柜体 采用 15mm 厚中纤密度板;
	线盒	中霖	单面三孔	广州	广东中霖	无	个	2	60	120	梯型钢制实验室专用插座
	电源线	环市	4 平方线	广州	广州珠江	无	米	12	5	60	配 PVC 线管
3	防酸碱耐腐蚀物 证鉴定专业实验 台(转角台)	中霖	1000*1000*850	广州	广东中霖	滑轨、铰链	台	1	3900	3900	钢木结构, 采用 40*60*1.5mm C-Frame 国际 冷轧钢板框架结构; 台面采 用 13mm 厚实芯理化板, 柜体 采用 15mm 厚中纤密度板;
	PP 水盆(耐酸碱 抗有机溶剂实验 室专用水盆)	科恩	500*400*300	浙江	浙江科恩	无	套	1	400	400	高密度 PP 材料, 配置高密度 pp 去水滤芯和阻水盖, pp 去水笼, 水盆排水管道处配 一个可拿出半圆形网格

4	化验龙头 (实验室专用水龙头)	科恩	浙江	浙江科恩	无	套	1	300	300	实验室专用, 铜制阀芯, 表面处理: 60-80 μ 环氧树脂粉末喷涂, 配置缓冲水嘴。
4	防酸碱耐腐蚀物证鉴定专业实验台 (边台)	中幕	广州	广东中幕	滑轨、铰链	台	1	2990	2990	钢木结构, 采用 40*60*1.5mm C-Frame 国际冷轧钢板框架结构; 台面采用 13mm 厚实理化板, 柜体采用 15mm 厚中纤密度板;
	线盒	中幕	广州	广东中幕	无	个	2	60	120	梯型钢制实验室专用插座
	电源线	环市	广州	广州珠江	无	米	12	5	60	配 PVC 线管
5	万向抽 (排) 气罩	科恩	浙江	浙江科恩	无	套	1	2200	2200	铝合金 75mm 伸缩导管; 高密度 PP 关节, 可 360° 旋转调节方向; 高密度 PP 拱型集气罩
6	物证柜	中幕	广州	广东中幕	铰链	个	3	2300	6900	全钢结构
1	人员提取室									铝木结构; 框架采用 1.5mm 厚铝合金型材框架; 柜体采用 15mm 优质中纤板; 层板上柜体两层, 下柜体一层 15mm 优质加强筋中密度板活动层板
	物证柜	中幕	广州	广东中幕	铰链	个	2	2100	4200	
1	特殊提取室									钢木结构, 采用 40*60*1.5mm C-Frame 国际冷轧钢板框架结构; 台面采用 13mm 厚实理化板, 柜体采用 15mm 厚中纤密度板;
	防酸碱耐腐蚀物证鉴定专业实验台 (边台)	中幕	广州	广东中幕	滑轨、铰链	台	1	5564	5564	梯型钢制实验室专用插座
	线盒	中幕	广州	广东中幕	无	个	4	60	240	配 PVC 线管
	电源线	环市	广州	广州珠江	无	米	24	5	120	




2	样品柜	中霖	900*425*2000	广州	广东中霖	铰链	个	2	2100	4200	铝木结构; 框架采用 1.5mm 厚铝合金型材框架; 柜体采用 15mm 优质中纤板; 层板上柜体两层, 下柜体一层 15mm 优质加强筋中密度板活动层板
资料室											
1	资料柜	中霖	900*450*2000	广州	广东中霖	铰链	个	25	2300	57500	全钢结构, 框架及柜体基材采用 1.2mm 厚的冷轧钢板, 配三层活动钢板, 带锁
试剂耗材室											
1	实验室专用物证架	中霖	900*500*2000	广州	广东中霖	无	个	12	1600	19200	全钢结构, 立柱采用 1.8MM 厚冷轧钢板, 层板采用 1.0mm 冷轧板折弯制作, 承重型
试剂制备室											
1	防酸碱耐腐蚀物证鉴定专业实验台(边台)	中霖	1500*750*850	广州	广东中霖	滑轨、铰链	台	1	3900	3900	钢木结构, 采用 40*60*1.5mm C-Frame 国际冷轧钢板框架结构; 台面采用 13mm 厚实理化板, 柜体采用 15mm 厚中纤密度板;
	线盒	中霖	单面三孔	广州	广东中霖	无	个	4	60	240	梯型钢制实验室专用插座
	电源线	环市	4 平方线	广州	广州珠江	无	米	24	5	120	配 PVC 线管
2	防酸碱耐腐蚀物证鉴定专业实验台(转角台)	中霖	1000*1000*850	广州	广东中霖	滑轨、铰链	台	1	3900	3900	钢木结构, 采用 40*60*1.5mm C-Frame 国际冷轧钢板框架结构; 台面采用 13mm 厚实理化板, 柜体采用 15mm 厚中纤密度板;
常量提取室											



1	防酸碱耐腐蚀物 证鉴定专业实验 台(中央台)	中霖	3700*1500*850	广州	广东中霖	滑轨、铰链	台	1	19240	19240	钢木结构, 采用 40*60*1.5mm C-Frame 国际 冷轧钢板框架结构; 台面采 用 13mm 厚实理化板, 柜体 采用 15mm 厚中纤密度板;
	PP 水盆 (耐酸碱 抗有机溶剂实验 室专用水盆)	科恩	500*400*300	浙江	浙江科恩	无	套	1	400	400	高密度 PP 材料, 配置高密度 pp 去水滤片和阻水盖, pp 去水笼, 水盆排水管道处配 一个可拿出半圆形网格
2	化验龙头 (实验 室专用水龙头)	科恩		浙江	浙江科恩	无	套	1	300	300	实验室专用, 铜制阀芯, 表 面处理: 60-80 μ 环氧树脂粉 末喷涂, 配置缓冲水嘴
	万向排气罩	科恩	三节悬挂式	浙江	浙江科恩	无	套	1	2200	2200	铝合金 75mm 伸缩导管; 高密 度 PP 夹节, 可 360° 旋转调 节方向; 高密度 PP 拱型集气 罩
3	防酸碱耐腐蚀物 证鉴定专业实验 台(边台)	中霖	2500*680*850	广州	广东中霖	滑轨、铰链	台	1	6500	6500	钢木结构, 采用 40*60*1.5mm C-Frame 国际 冷轧钢板框架结构; 台面采 用 13mm 厚实理化板, 柜体 采用 15mm 厚中纤密度板;
	试剂架	中霖	2500*250*750	广州	广东中霖	无	个	1	1500	1500	采用 30*80 铝合金型材立 柱; 12mm 厚双层玻璃层板
	线盒 电源线	中市 环市	单面三孔 4 平方线	广州 广州	广东中霖 广州珠江	无 无	个 米	4 24	60 5	240 120	梯型钢制实验室专用插座 配 PVC 线管
4	防酸碱耐腐蚀物 证鉴定专业实验 台(边台)	中霖	2070*680*850	广州	广东中霖	滑轨、铰链	台	1	5382	5382	钢木结构, 采用 40*60*1.5mm C-Frame 国际 冷轧钢板框架结构; 台面采 用 13mm 厚实理化板, 柜体 采用 15mm 厚中纤密度板;
	线盒 电源线	中市 环市	单面三孔 4 平方线	广州 广州	广东中霖 广州珠江	无 无	个 米	2 12	60 5	120 60	梯型钢制实验室专用插座 配 PVC 线管

更衣室	中幕	900*500*2000	广州	广东中幕	铰链	个	6	1800	10800	全钢结构
1 更衣柜	中幕	900*500*2000	广州	广东中幕		个	6	1800	10800	全钢结构
多媒体室										
1 会议桌	中幕	2500*1100*760	广州	广东中幕	无	个	1	2600	2600	全木结构
2 会议椅	中幕		广州	广东中幕	无	个	6	350	2100	国标, 仿皮材质, 固定式
3 茶水柜	中幕	1200*600*750	广州	广东中幕	无	个	1	800	800	全木结构
实验室通风配套系统改造清单										
扩增室及电泳测序室										
1 玻璃钢离心通风机	载泽	BLF4-72-4A-1.1KW	广州	广东载泽	无	台	1	8500	8500	1. 型号: BLF4-72-4A 2. 性能参数: 风量 1739-3285m ³ /h; 压力: 520-300Pa; 功率: 1.1kw 转速: 1450r/min 3. 材质: 玻璃钢
2 消声处理装置	中幕	匹配风机	广州	广东中幕	无	套	1	4500	4500	风机配套
3 玻璃钢变径	中幕	匹配风机	广州	广东中幕	无	套	1	400	400	1. 规格: 与离心风机匹配 2. 材质: 玻璃钢
4 帆布软接	中幕		广州	广东中幕	无	项	1	300	300	帆布
5 电动风阀	中幕	φ 315	广州	广东中幕	无	个	1	800	800	PVC 材质
6 PVC 圆管	中幕	φ 315	广州	广东中幕	无	米	20	180	3600	PVC 材质
7 90° 弯头	中幕	φ 315	广州	广东中幕	无	个	4	200	800	PVC 材质
8 PVC 三通	中幕	φ 315-315-110	广州	广东中幕	无	个	1	300	300	PVC 材质
9 PVC 圆管	中幕	φ 110	广州	广东中幕	无	米	4	120	480	PVC 材质
10 风机控制线	环市	ZR-YJV-4*4	广州	广州珠江	无	米	100	20	2000	电力电缆、线管等
11 安装辅材	中幕		广州	广东中幕	无	项	1	1800	1800	支吊架、焊条、玻璃钢防腐漆、螺丝等辅材
常量提取、提取纯化室										



1	玻璃钢离心通风机	载泽	BLF4-72-4A-1.1KW	广州	广东载泽	无	台	1	8500	8500	1. 型号: BLF4-72-4A 2. 性能参数: 风量 1739-3285m ³ /h; 压力: 520-300Pa; 功率: 1.1kw 速: 1450r/min 3. 材质: 玻璃钢
2	消声处理装置	中幕	匹配风机	广州	广东中幕	无	套	1	4500	4500	风机配套
3	玻璃钢变径	中幕	匹配风机	广州	广东中幕	无	套	1	400	400	1. 规格: 与离心风机匹配 2. 材质: 玻璃钢
4	帆布软接	中幕		广州	广东中幕	无	项	1	300	300	帆布
5	电动风阀	中幕	φ 315	广州	广东中幕	无	个	2	800	1600	PVC 材质
6	90° 弯头	中幕	φ 315	广州	广东中幕	无	个	5	200	1000	PVC 材质
7	PVC 圆管	中幕	φ 315	广州	广东中幕	无	米	20	180	3600	PVC 材质
8	90° 弯头	中幕	φ 110	广州	广东中幕	无	个	1	120	120	PVC 材质
9	PVC 圆管	中幕	φ 110	广州	广东中幕	无	米	4	120	480	PVC 材质
10	PVC 三通	中幕	φ 315-315-110	广州	广东中幕	无	个	1	300	300	PVC 材质
11	风机控制线	环市	ZR-YJV-4*4	广州	广州珠江	无	米	100	20	2000	电力电缆、线管等
12	开补孔	中幕		广州	广东中幕	无	项	1	500	500	墙体开孔
13	安装辅材	中幕		广州	广东中幕	无	项	1	1800	1800	支吊架、焊条、玻璃钢防腐漆、螺丝等辅材
提取纯化、接检室											
1	管道风机	中幕		广州	广东中幕	无	个	2	3800	7600	管道静音风机
2	PVC 圆管	中幕	φ 315	广州	广东中幕	无	米	2	180	360	PVC 材质
3	90° 弯头	中幕	φ 315	广州	广东中幕	无	个	1	200	200	PVC 材质
4	PVC 圆管	中幕	φ 110	广州	广东中幕	无	米	8	120	960	PVC 材质
5	PVC 圆管	中幕	φ 160	广州	广东中幕	无	米	8	140	1120	PVC 材质
6	90° 弯头	中幕	φ 110	广州	广东中幕	无	个	4	120	480	PVC 材质
7	90° 弯头	中幕	φ 160	广州	广东中幕	无	个	4	140	560	PVC 材质
8	风机控制线	环市	ZR-YJV-4*4	广州	广州珠江	无	米	80	20	1600	电力电缆、线管等
9	安装辅材	中幕		广州	广东中幕	无	项	1	1500	1500	支吊架、焊条、玻璃钢防腐漆、螺丝等辅材



通风换气设备系统											
1	PVC 圆管	中罩	广州	广东中罩	无	米	16	100	1600	PVC 防腐材料	
2	PVC 圆管	中罩	广州	广东中罩	无	米	24	120	2880	PVC 防腐材料	
3	PVC 圆管	中罩	广州	广东中罩	无	米	16	150	2400	PVC 防腐材料	
4	90° 弯头	中罩	广州	广东中罩	无	个	1	120	120	PVC 防腐材料	
5	90° 弯头	中罩	广州	广东中罩	无	个	1	100	100	PVC 防腐材料	
6	三通	中罩	广州	广东中罩	无	个	1	150	150	PVC 防腐材料	
7	三通	中罩	广州	广东中罩	无	个	2	180	360	PVC 防腐材料	
8	三通	中罩	广州	广东中罩	无	个	1	160	160	PVC 防腐材料	
9	三通	中罩	广州	广东中罩	无	个	1	160	160	PVC 防腐材料	
10	轴流风机	中罩	广州	广东中罩	无	个	7	3200	22400	PVC 防腐材料	
11	排气扇	正野	顺德	广东正野	无	个	12	300	3600	国标	
12	防蚊虫百叶	中罩	广州	广东中罩	无	个	7	180	1260	国标	
洁净地面系统											
1	原有地面找平处理	中罩	广州	广东中罩	无	m ²	130	40	5200	国标, 原有地面找平处理	
2	自流平系统	中罩	广州	广东中罩	无	m ²	130	60	7800	国标	
3	实验室 PVC 洁净地板胶	LG	上海	乐金华奥斯	无	m ²	485	285	138225	实验室区域全部铺设实验室洁净地板胶。	
4	强化木地板	欧博特	江苏	常州欧宝	无	m ²	46	240	11040	备勤室地面	
洁净空调机组系统设备											
1	原有实验室台柜拆装	中罩	广州	广东中罩	无	项	1	16000	16000	将原有台柜搬至新规划位置	
2	新洁净空调机组	雅士	山东	山东雅士	初效过滤器、中效过滤器	项	1	225000	225000	洁净实验室定制恒温恒湿直膨式净化机组, 含混合段、初效过滤器、中效过滤器、直膨盘管、电加热器、加湿器、送风机, 含控制、含室内风柜及外机	

3	洁净空调配套管道阀门自控系统改造	中霖	广州	广东中霖	无	项	1	36000	36000	新增及改造原有空调管道, 含镀锌钢管及保温棉, 电动阀门等
4	原有空调拆除与安装	中霖	广州	广东中霖	无	项	1	2600	2600	原来物证室、备勤室空调拆除与安装
5	洁净空调配套防雨棚	中霖	广州	广东中霖	无	个	1	28000	28000	国标
6	洁净系统玻璃单开门	中霖	广州	广东中霖	无	樘	1	3000	3000	不锈钢框包边玻璃单开门
7	洁净系统玻璃视窗	中霖	广州	广东中霖	无	个	1	5000	5000	不锈钢框包边内嵌钢化玻璃
8	洁净系统推拉玻璃窗	中霖	广州	广东中霖	无	个	2	1600	3200	男女备勤室新增推拉玻璃窗
9	洁净系统玻璃窗固定窗	中霖	广州	广东中霖	无	个	2	1800	3600	试剂耗材室、试剂制备室新增固定窗
10	洁净系统玻璃窗固定窗	中霖	广州	广东中霖	无	个	1	2000	2000	常规提取室新增固定窗
11	洁净系统单开门	中霖	广州	广东中霖	无	樘	6	2100	12600	实验室专用洁净环保材料
12	实验室门禁	中控	上海	中控太科	无	个	4	3800	15200	指纹、密码锁
13	洁净系统LED灯	爱美璐	浙江	嘉兴爱美璐	无	个	10	360	3600	新增LED面板灯
14	洁净系统LED灯	爱美璐	浙江	嘉兴爱美璐	无	个	1	280	280	新增LED面板灯
15	洁净系统杀菌灯	爱美璐	浙江	嘉兴爱美璐	无	个	2	400	800	新增紫外线杀菌灯
16	实验凳	中霖	广州	广东中霖	无	张	30	240	7200	(1) 仿皮软质凳面, 总厚度不少 (2) 气压升降, 范围约48-60cm, 于6cm。 (3) 带不锈钢脚踏圈, 直径约32cm。
17	锁芯更换	中霖	广州	广东中霖	无	项	1	360	360	国标
18	工艺空调	格力	珠海	珠海格力	无	台	2	2600	5200	1.5匹, 变频冷暖

19	工艺空调	格力	珠海	珠海格力	无	台	1	5739	5739	2匹, 变频冷暖
20	工艺冰箱	美的	顺德	顺德美的	无	台	3	1800	5400	实验室工艺冰箱
投标总价 (大写) 人民币捌拾贰万伍仟元 (小写) ￥ 825,000										
附项										
	类型	名称	单价	备注						
	常用易损件及配件	滑轨	40元	实验台配件						
		铰链	25元	实验台及高柜配件						
		初效过滤器、中效过滤器	600元	洁净空调机组配件						
	常用耗材	无	无	无						

投标人全称 (盖公章)：广东中霖实验室设备有限公司

法定代表人或授权代表 (签名或盖章)：

日期：2020年9月9日





3.2 土建工程详细报价

请投标人用工程量清单计价办法。工程量清单项目设置及计算规则执行《建设工程工程量清单计价规定》（最新版），按其规定与格式自行编制。

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 增城区公安分局 DNA 实验室升级改造及设备安

装项目

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中: 暂估价(元)
1	分部分项合计	302246.59	
1.1	1.1 实验室拆除部分工程	23817.90	
1.2	1.2 实验室新做隔断以及彩钢板天花部分	144660.13	
1.3	1.3 东西两侧全部窗户整改	67722.16	
1.4	1.4 实验室给、排水部分改造	8903.04	
1.5	1.5 实验室配电	38725.81	
1.6	1.6 其它	18417.55	
2	措施合计	13933.04	
2.1	绿色施工安全防护措施费	13933.04	
2.2	其他措施费		
3	其他项目		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		





广东中磊实验室设备有限公司
Guangdong Zhongli Laboratory Equipment Co., Ltd

专业实验室系统建设者

3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	316179.63	
5	增值税销项税额	28456.17	-
6	总造价	344635.80	
7	人工费	58150.89	
投标报价合计=1+2+3+5		344,635.80	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总



投标人全称（盖公章）：广东中磊实验室设备有限公司

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

高

日期：2020年9月9日

注：上述两部分的详细报价为《开标一览表》的报价明细表，如有缺项、漏项，视为投标报价中已包含相关费用，采购人无须另外支付任何费用。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 增城区公安分局DNA实验室升级改造及设备安装项目 标段: 第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	综合合价	其中 暂估价	
	1.1	实验室拆除部分工程					23817.9		
1	011609002001	原有彩钢板拆除	1. 拆除工作内容: 彩钢夹芯板隔墙50mm厚 2. 清理现场	m2	420	28.02	11768.4		
2	011604001001	PVC地板胶拆除	1. 拆除工作内容: 2.2mm厚PVC地板 2. 清理现场	m2	400	18.06	7224		
3	030414001002	拆除原有电气系统	1. 拆除工作内容: 1200*300LED灯*24个 2. 拆除工作内容: 2.5平方电线460米	项	1	1000	1000		
4	010103002001	废料清运	1. 废料人工装车 2. 清运距离暂定10km 3. 拆除的50彩钢板/地板胶/电气系统垃圾等建筑垃圾, 打包清理, 共计50立方 4. 综合考虑消纳费	项	1	3825.5	3825.5		
	1.2	实验室新做隔断以及彩钢板天花部分					144660.1		
5	011302001001	50mm厚0.426mm玻镁彩钢板天花(上人型)	1. 面层材料: 50mm厚彩钢板 2. 规格: L*1150*50 3. 根据图纸及规范要求完成该清单项目的工作内容	m2	80	188.71	15096.8		
6	011302001002	T型吊铝	1. 名称: T型吊铝 2. 规格: 100*60*2.2mm 3. 装配式T型铝合金天棚龙骨(上人型)	m	30	61.25	1837.5		
7	011210002001	50mm厚0.426mm玻镁彩钢板隔断	1. 隔板材料品种: 彩钢夹芯板隔墙50mm厚 2. 规格: L*1150*50mm 3. 根据图纸及规范要求完成该清单项目的工作内容	m2	530	201.24	106657.2		
8	011502001001	50槽铝	1. 名称: 50槽铝 2. 规格: 1.2mm*5mm不锈钢线条 3. 金属饰线(直线) 宽度50mm	m	220	23.21	5106.2		
本页小计								152515.6	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 增城区公安分局DNA实验室升级改造及设备安装项目 标段: 第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
9	011502001002	50内圆弧	1. 名称: 50内圆弧 配套铝合金型材 2. 规格: 50*0.8mm 3. 金属饰线(直线) 玻璃胶粘贴 宽度50mm	m	600	13.87	8322	
10	011502001003	50内圆弧底座	1. 名称: 50内圆弧底座 2. 材料: 塑料 3. 安装说明: 金属底座安装按设计说明	m	150	6.02	903	
11	011502001004	50外圆弧	1. 名称: 50外圆弧 配套铝合金型材 2. 规格: 50*1mm 3. 金属饰线(弧线)	m	24	51.36	1232.64	
12	011502001005	50门料	1. 名称: 50门料 配套铝合金型材 2. 规格: 50*1.2mm 3. 其它: 综合考虑其他附属工作内容	m	53	42.27	2240.31	
13	010807001001	50固定窗	1. 金属饰线(直线) 玻璃胶粘贴 宽度50mm以内	m	20	21.17	423.4	
14	011502001006	固定窗弧形压线	1. 名称: 固定窗弧形压线 2. 规格: 25*0.7mm 3. 其它: 综合考虑其他附属工作内容	m	40	11.74	469.6	
15	011502001007	30角铝	1. 名称: 30角铝 配套铝合金型材 2. 规格: 30*30*1.9 3. 其它: 综合考虑其他附属工作内容	m	40	13	520	
16	011502001008	内圆弧收口角	1. 规格: 内圆弧收口角 配套铝合金型材 2. 其它: 综合考虑其他附属工作内容	个	90	12	1080	
17	011502001009	外圆弧收口角	1. 规格: 外圆弧收口角 配套铝合金型材 2. 其它: 综合考虑其他附属工作内容	个	18	13.74	247.32	
本页小计							15438.27	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 增城区公安分局DNA实验室升级改造及设备安装项目 标段: 第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	综合合价	其中 暂估价	
18	011502001010	门收口角	1. 规格: 门收口角 配套铝合金型材 2. 其它: 综合考虑其他附属工作内容	个	64	8.19	524.16		
	1.3	东西两侧全部窗户整改					67722.16		
19	011610002001	金属门窗拆除	1. 东西两侧原有窗户拆除 2. 拆除工作内容: 铝合金窗	m ²	97	16.43	1593.71		
20	010807001002	新做推拉窗	1. 材质: 铝合金推拉窗 2. 安装方式: 综合考虑 3. 其他事项: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用(含拉手、五金等)	m ²	96	443.64	42589.44		
21	011502001011	内侧包边处理	1. 内侧包边使用1.2mm304不锈钢包边 2. 综合考虑其它附项费用	m	225	70.03	15756.75		
22	011201001001	窗边防水, 批荡	1. 批荡: 20厚水泥石灰砂浆 2. 防水做法: 聚合物水泥(JS)防水涂料 1.5mm厚	m ²	70.2	59.57	4181.81		
23	010103002002	废料清运	1. 废料人工装车 2. 废料清运距离暂定10km 3. 综合考虑消纳费	项	1	1585	1585		
24	010401003001	封窗洞	1. 零星砌体 2. 干混抹灰砂浆(配合比) DP M10 3. 成品腻子粉(一般型)Y型墙面 满刮一道	m ³	2.4	839.77	2015.45		
	1.4	实验室给、排水部分改造					8903.04		
25	031001007001	PPR冷水给水管	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: PPR冷水管 DN32 3. 连接形式: 热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道冲洗、试压、消毒	m	35	48.95	1713.25		
本页小计								69959.57	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。




分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 增城区公安分局DNA实验室升级改造及设备安装项目 标段: 第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	综合合价	其中 暂估价	
26	031001007002	PPR冷水给水管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:PPR冷水管DN25 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗、试压、消毒	m	12	42.77	513.24		
27	031001007003	PPR冷水给水管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:PPR冷水管DN20 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗、试压、消毒	m	26	35.97	935.22		
28	031004014001	角阀	1. 螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 20 2. 连接形式: 螺纹连接	个	11	76.43	840.73		
29	031001006001	UPVC排水管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:UPVC-De75 4. 连接形式:粘接	m	30	75.32	2259.6		
30	031001006002	UPVC排水管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:UPVC-De50 4. 连接形式:粘接	m	36	50.69	1824.84		
31	031002001001	安装辅材	1、名称:管道支架制作 2、材质:型钢 3、规格:综合 4、防腐:钢支架手工除轻锈、刷调和漆2遍、红丹漆2遍	项	1	816.16	816.16		
	1.5	实验室配电					38725.81		
本页小计								7189.79	

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。





分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 增城区公安分局DNA实验室升级改造及设备安装项目 标段: 第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	综合合价	其中 暂估价	
32	030404017003	实验室电路配置	1. 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1 2. 86型五孔插座220V/10A 普通五孔插座 3. 86型五孔插座220V/16A 空调插座 4. 半硬质塑料管埋地敷设 公称直径(mm以内) 25 5. 硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm ² 以内) 4 6. 其它说明: 该项配置费用包含原旧配电箱和线路的拆除费用	项	1	20558.62	20558.62		
33	030404017002	配电箱	1、名称:电源分配箱 2、型号:ALFP 3、安装方式:悬挂嵌入	台	3	1612.73	4838.19		
34	030408001001	电力电缆	1. 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm ² 以下) 10 2. 电缆规格: ZR-YJV-4*4+1*2.5	m	200	25.38	5076		
35	030411004003	铜芯绝缘电线	1. 线槽配线 导线截面(mm ² 以内) 4 2. 电缆规格: ZR-BVR-4mm	m	900	6.51	5859		
36	030411004004	铜芯绝缘电线	1. 线槽配线 导线截面(mm ² 以内) 2.5 2. 电缆规格: ZR-BVR-2.5mm	m	400	4.14	1656		
37	030411004005	铜芯绝缘电线	1. 线槽配线 导线截面(mm ² 以内) 1.5 2. 电缆规格: ZR-BV-1.5mm ²	m	300	2.46	738		
	1.6	其它					18417.55		
38	011615001001	新开门洞	1. 50厚彩钢板开900*2100mm门洞 2. 说明: 包含清单项目的其它工作内容	个	6	260	1560		
39	010605002001	彩钢板封门洞	1. 钢材品种: 50mm彩钢板 2. 门洞规格: 900*2100mm	个	1	495.16	495.16		
本页小计								40780.97	

如发生零星工程等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 增城区公安分局DNA实验室升级改造及设备变更项目 标段: 第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	综合合价	其中 暂估价	
40	011615001002	砖墙新开门洞	1. 开孔打洞(0.1-0.3m ²) 高1.5m外(工作面) 砖砌体 2. 零星项目 水泥石灰砂浆底 石膏过面 15+2.5mm 实际底厚度(mm):20 3. 干混抹灰砂浆(配合比) DP M10 4. 门洞口规格: 900*2100mm	个	1	292.15	292.15		
41	011615001003	砖墙新开窗洞	1. 开孔打洞(0.1-0.3m ²) 高1.5m外(工作面) 砖砌体 2. 零星项目 水泥石灰砂浆底 石膏过面 15+2.5mm 实际底厚度(mm):20 3. 干混抹灰砂浆(配合比) DP M10 4. 成品腻子膏(一般型)Y型 墙面 满刮一道 5. 窗洞口规格: 3000*1600mm	个	1	306.6	306.6		
42	011201001002	备勤室墙面处理	1. 各种墙面15+5mm 水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面 内墙 2. 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 3. 成品腻子膏(一般型)Y型 墙面 满刮一道 4. 乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面 墙柱面 5. 墙面处理总面积约50m ²	项	1	4787.24	4787.24		
43	010903002001	墙体防水	1. 单组份聚氨酯涂膜防水 2mm厚 立面 2. 底层抹灰15mm 各种墙面 内墙 3. 水泥防水砂浆(配合比) 1:2 4. 成品腻子膏(一般型)Y型 墙面 满刮一道 5. 其它: 工作内容还包含墙面拆除和修补	m ²	120	91.47	10976.4		
措施项目								1253.6	
本页小计								16362.39	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

